

TAHP

编号：

(汕头职业技术学院“南粤潮菜”烹饪实训 基地项目)

工程量清单控制价

建设单位：汕头职业技术学院

设计单位：中天设计集团有限公司

编制单位：中和德汇工程技术有限公司

2024年11月17日



TAHP

(汕头职业技术学院“南粤潮菜”烹饪实训
基地项目)

工程量清单控制价

编制人:  
中华人民共和国一级注册造价工程师
段少佐
B11011100008877
中和德汇工程技术
有限公司
有效期至: 2025年12月31日

审核人:  
中华人民共和国一级注册造价工程师
张勇
B11121100003878
中和德汇工程技术
有限公司
有效期至: 2024年12月31日

审定人:  
中华人民共和国一级注册造价工程师
单宏兰
B11151100026929
中和德汇工程技术
有限公司
有效期至: 2027年12月31日

TAHP 中和德汇信息技术有限公司
汕头职业技术学院“南粤潮菜”烹饪实训基地项目工
程量清单控制价编制说明

一、工程项目概况：

本项目为汕头职业技术学院“南粤潮菜”烹饪实训基地项目。

二、编制依据：

1、建设单位提供的设计方案及图纸、概算书等。

2、依据建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）；

3、本预算清单计价办法，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《广东省建设工程计价通则》（2018）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、（一般计税法）等计价依据进行编制。

4、本预算绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，绿化工程按费率 10%计取；预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，绿化工程按费率 6%计取；其他措施项目（夜间施工增加费、交通干扰工程施工增加费、赶工措施费、文明工地增加费和地下管线交叉降效费等费用）均不计；工程优质奖暂不考虑；

5、工程增值税按《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》（粤建标函[2019]819）规定，按

TAHP 中和德汇信息技术有限公司

6%计取；

6、定额动态人工调整系数为 1.02，机械台班单价中的人工单价按定额机上人工单价 234.6 元 / 工日计算）；

7、主要材料价格：主要材料价格执行同期最新公布的《汕头市建设工程经济信息》中的材料信息价（2024 年 3 季度价格）；如《汕头市建设工程经济信息》中公布材料信息价缺项，但周边城市建设主管部门公布的材料信息价有列项的，则执行周边城市公布的材料信息价，周边不同城市所公布材料信息价差异较大的，原则上按各城市公布价的平均价执行；汕头及周边城市公布信息价均缺项的，按市场询价。

三、编制范围：

本次编制范围为设计图纸中的所有内容，主要包括汕头职业技术学院“南粤潮菜”烹饪实训基地项目。

六、编制结果

本项目招标控制价为 1625175.81 元。（大写：壹佰陆拾贰万伍仟壹佰柒拾伍元捌角壹分）。

中和德汇信息技术有限公司

2024 年 11 月 17 日

0610093879

厚德载物 汇贤致远

TAHP 中和德汇信息技术有限公司

地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪 G座 702-705
电话：010-68016679
传真：010-68016679-8002
网址：<http://www.ta hp.cn/>
邮编：100160

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：汕头职业技术学院“南粤潮菜”烹饪实训基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰	258192.9		13853.13	
2	“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装	724717.95		47085.47	
3	“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备	642264.96			
合计		1625175.81		60938.6	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		“南粤潮菜”烹饪实训基地项目装					218089.5		
		中、西烹饪及中西面点实训室					162844.6		
		拆除项目					23311.2		
1	011601001001	原有墙体开门洞	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	4.42	206.4	912.29		
2	011610002001	拆除铝窗	1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	个	2	84.73	169.46		
3	011601001002	拆除原室内厕所及抬高沉降位	人工清理、外运	项	1	1000	1000		
4	011614002001	拆除原室内柜体	人工清理、外运	m2	49.1	10	491		
5	011610002002	拆除卷闸门	1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	个	7	99.7	697.9		
6	011601001003	拆除室内砖隔墙	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	38.33	206.4	7911.31		
7	011601001004	挖地沟	人工清理、外运	m3	9.01	90.01	810.99		
8	011601001005	拆除原有楼梯	人工清理、外运	项	1	1500	1500		
9	011601001006	拆除原有电表	人工清理、外运	项	1	200	200		
10	011601001007	室内原有家具搬运	室内原有家具搬运至指点地点	项	1	700	700		
11	011606003001	拆除天花吊顶	1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	382	14.07	5374.74		
12	011608002001	铲除原室内墙面及天花至抹灰层	1、油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	479.5	7.39	3543.51		
本页小计								23311.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建项目					139533.4	
13	010402001001	新砌150MM外墙	1、蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 150cm	m3	7.17	486.7	3489.64	
14	010402001002	新砌200MM内墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm	m3	7.69	469.95	3613.92	
15	011201001001	墙面一般抹灰	1、各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	172.51	47.18	8139.02	
16	010510003001	预制过梁	1、小型构件预制 过梁、花架条(普通预拌混凝土 C20) 2、小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 3、现浇构件圆钢 Φ10内 4、预制混凝土构件模板制安 其他零星构件	m3	0.45	2553.37	1149.02	
17	011102003001	地面铺砖 300*300	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆结合层厚度20mm	m2	243.05	108.44	26356.34	
18	011102001001	门槛石	1、大理石 嵌边(波打线) 水泥砂浆 石材厚度30mm	m2	1.5	196.12	294.18	
19	011204003001	墙面贴砖 800*800	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 釉面砖 800*800	m2	151.49	158.76	24050.55	
20	011502001001	贴砖阳角安置不锈钢收口线条	1、不锈钢收口线条	m	54	33.28	1797.12	
21	010606013001	下挖明档处修补及硬化	1、M7.5水泥砂浆	m	100.11	20	2002.2	
22	010505001001	原楼梯口补平	原拆除楼梯口补平	项	1	3000	3000	
23	011406001001	墙面乳胶漆	1、成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油1遍	m2	260	30.31	7880.6	
24	011406001002	天花乳胶漆	1、乳胶漆底油2遍面油1遍 抹灰面 天棚面	m2	332.5	22.02	7321.65	
25	010802003001	钢质防火门	1、钢质防火门 单扇(甲级)2450*1480	m2	18.13	370.35	6714.45	
本页小计							95808.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010807001001	铝合金窗	定制铝合金窗	m2	55.37	420	23255.4	
27	010810001001	百叶帘	定制卷帘	m2	55.37	51.47	2849.89	
28	010807005001	铝合金防盗网	铝合金防盗网	m2	55.37	236.94	13119.37	
29	010606008001	楼梯	上二层楼梯	项	1	4500	4500	
		鼎功实训室					55244.91	
		拆除项目					8366.1	
30	011609002001	拆除木隔墙		m2	48.38	27.48	1329.48	
31	011601001008	拆除室内砖隔墙	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	6.87	206.4	1417.97	
32	011601001009	原有墙体开门洞	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m3	4.42	206.4	912.29	
33	011101003001	地面抬高		m2	2.9	156.92	455.07	
34	011610002003	拆除卷闸门	1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	个	4	88.11	352.44	
35	011601001010	拆除原有电线	人工清理、外运	项	1	200	200	
36	011601001011	室内原有家具搬运	室内原有家具搬运至指点地点	项	1	700	700	
37	011606003002	拆除天花吊顶	1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	127.42	14.07	1792.8	
38	011608002002	铲除原室内墙面抹灰层	1、油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	163.2	7.39	1206.05	
		新建项目					46878.81	
39	010402001003	新砌200MM内墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm	m3	11.7	469.95	5498.42	
40	011201001002	墙面一般抹灰	1、各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	117	47.18	5520.06	
本页小计							63109.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
41	010510003002	预制过梁	1、小型构件预制 过梁、花架条(普通预拌混凝土 C20) 2、小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 3、现浇构件圆钢 Φ10内 4、预制混凝土构件模板制安 其他零星构件	m3	0.15	2553.37	383.01		
42	011102003002	地面铺砖 800*800	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆结合层厚度20mm	m2	124.31	143.66	17858.37		
43	011102001002	门槛石	1、大理石 嵌边(波打线) 水泥砂浆 石材厚度30mm	m2	0.6	196.12	117.67		
44	011105003001	块料踢脚线	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆	m2	7.185	110.11	791.14		
45	011406001003	墙面乳胶漆	1、成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮2遍 2、乳胶漆底油1遍面油1遍	m2	245.18	30.31	7431.41		
46	011406001004	天花乳胶漆	1、乳胶漆底油2遍面油1遍 抹灰面 天棚面	m2	127.42	22.02	2805.79		
47	010802003002	钢质防火门	1、钢质防火门 单扇(甲级)2450*1480	m2	7.34	370.35	2718.37		
48	010807001002	铝合金窗	定制铝合金窗	m2	5.3	420	2226		
49	010810001002	百叶帘	定制卷帘	m2	5.3	51.47	272.79		
50	010807005002	铝合金防盗网	铝合金防盗网	m2	5.3	236.94	1255.78		
		措施项目					6002.07		
51	粤 011701012001	墙柱面活动脚手架		m2	505.18	2.2	1111.4		
52	粤 011701012002	天棚活动脚手架		m2	459.92	5.29	2432.98		
53	MBZC001	模板的支架		t	1				
54	SGXCWDHLSZDWD 001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1				
55	SGWDZM001	施工围挡	1、9厘防火板 2、轻钢龙骨	项	1	2000	2000		
56	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1				
本页小计							41404.71		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	粤 011701011001	独立安全挡		m2	1			
58	DZSBJC001	吊装设备基		项	1			
59	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护		m2	1			
60	SGBD001	施工便道		m	1			
61	YBYL001	样板引路		项	1			
62	011707004001	二次搬运		项	1			
63	011707005001	冬雨季施工		项	1			
64	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护		项	1			
65	011707007001	已完工程及设备保护		项	1			
66	011707007002	已完工程及设备保护		项	1	457.69	457.69	
67	CSQTFY001	其他费用		项	1			
本页小计							457.69	
合 计							224091.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	63913.46	13	8308.75			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
2	WMDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.20%计算
3	011707002001	夜间施工增加费	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
4	GGCSF001	赶工措施费		30				
合 计					8308.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	4473.94		
8	工程优质费			
9	消纳费			
10	其他费用			
	合 计	4473.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	236874.22	9	21318.68
合 计					21318.68

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		“南粤潮菜”烹饪实训基地项目					600246.3	
		生活给排水系统					64892.87	
1	031001007182	PPR冷水管-75	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	m	71.529	68.34	4888.29	
2	031001007162	PPR冷水管-63	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	22.979	54.85	1260.4	
3	031001007163	PPR冷水管-50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	15.759	43.94	692.45	
4	031001007164	PPR冷水管-40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	24.538	35.31	866.44	
5	031001007165	PPR冷水管-32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	41.414	26.88	1113.21	
6	031001007166	PPR冷水管-25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	62.363	23.03	1436.22	
7	031001007175	凿槽、刨沟(砖结构)	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	35	25.1	878.5	
8	031001006288	排水管UPVC DN200	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200	m	20.291	148.88	3020.92	
本页小计							14156.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	031001006282	排水管UPVC DN150	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活污水水管 3. 材质：PVC-U管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：粘接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含固定支架、管卡安装、孔洞预留开凿、修补封堵等费用 9. 其他满足设计要求	m	26.723	92.78	2479.36	
10	031001006289	排水管UPVC DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	3.08	55.82	171.93	
11	031001006284	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：生活污水水管 3. 材质：PVC-U管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含固定支架、管卡安装、孔洞预留开凿、修补封堵等费用 9. 其他满足设计要求	m	59.082	41.41	2446.59	
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	69.72	10.63	741.12	
13	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m ³	69.72	19.61	1367.21	
14	041001001002	拆除路面	1. 小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 2. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):25 3. 人工装自卸汽车 石方	m ²	20.92	69.33	1450.38	
本页小计							8656.59	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
15	040203006002	混凝土路面恢复	1. 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m ²) 2. 人工摊铺沥青混凝土路面中粒式 铺装沥青柏油类总面积在800m ² 以内 人工*1.5, 机械*1.5 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 水泥混凝土路面 厚度20cm 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ²	20.92	544.48	11390.52		
16	040504001004	砌筑井	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 砖砌收口式 适用管径200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1.8 4. 干混砌筑砂浆(配合比)DM M20	座	3	3412.72	10238.16		
17	040504008001	成品玻璃钢矩形隔油池,日处理量:5M ³ /H,尺寸:2400X800X800MM	1. 玻璃钢化粪池安装 容量9m ³ 2. 混凝土垫层 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在4m内 5. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	座	1	14542.6	14542.6		
18	030413001078	支架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	Kg	5	26.13	130.65		
19	031201003075	金属结构刷油	1. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 2. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	5	2.31	11.55		
20	031004014184	地面排水口 DN150	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 150 2. 地面排水口 DN150	个	7	104.55	731.85		
21	031004014188	地漏-75	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	53.96	53.96		
本页小计							37099.29		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
22	031003001333	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN20 4. 本体及附件等安装 5. 其他满足设计要求	个	37	69.97	2588.89		
23	031003001334	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN25 4. 本体及附件等安装 5. 其他满足设计要求	个	1	94	94		
24	031003001344	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN50 4. 本体及附件等安装 5. 其他满足设计要求	个	3	203.86	611.58		
25	031003001336	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN20 4. 本体及附件等安装 5. 其他满足设计要求	个	1	85.65	85.65		
26	031003001338	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN65 4. 本体及附件等安装 5. 其他满足设计要求	个	1	356.46	356.46		
27	031003001343	止回阀 DN65	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN65 4. 本体及附件等安装 5. 其他满足设计要求	个	1	424.13	424.13		
28	031003013009	水表 DN65	1. 类型:远传法兰水表 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN65 4. 本体及附件等安装 5. 其他满足设计要求	组	1	819.85	819.85		
		电气工程					228939.2		
本页小计								4980.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
29	030408001009	电力电缆 WDZA-YJY- 4*95+1*50	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:WDZA-YJY- 4*95+1*50 3. 敷设方式: 电缆桥架内、 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷 设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	12.36	359.35	4441.57		
30	030408001064	电力电缆 WDZA-YJY- 4*35+1*25	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:WDZA-YJY- 4*35+1*25 3. 敷设方式: 电缆桥架内、 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷 设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	28.709	138.45	3974.76		
31	030408001063	电力电缆 WDZA-YJY22- 4*120+1*75	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:WDZA-YJY22- 4*120+1*75 3. 敷设方式: 电缆桥架内、 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷 设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	156.954	455.79	71538.06		
32	030408001002	电力电缆 WDZA-YJY- 5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 10 实际电 缆芯数(芯):5	m	217.503	33.51	7288.53		
33	030408001008	电力电缆 WDZA-YJY- 5*2.5	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 10 6mm2以 下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	m	531.71	17.46	9283.66		
34	030408001050	电力电缆 WDZA-YJY- 5*16	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:WDZA-YJY-5*16 3. 敷设方式: 电缆桥架内、 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷 设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	25.233	77.26	1949.5		
本页小计							98476.08		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
35	030408001058	控制电缆 ZCN-KVV- 4*1.5	1. 名称:控制电缆敷设 2. 规格:ZCN-KVV-4*1.5 3. 敷设方式: 电缆桥架内、 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷 设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	37.952	18.48	701.35		
36	030411004465	配线 WDZD- BYJ2.5	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZD- BYJ2.5 3. 敷设方式: 穿管、线槽、 桥架综合考虑 4. 其它: 投标人应充分考虑 满足设计文件、《技术标准 及要书》、满足规范、合同 的要求	m	3328.44	3.69	12281.95		
37	030411004476	配线NH-RVS- 2*2.5	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDUZN- RYJS-2*2.5 3. 敷设方式: 穿管、线槽、 桥架综合考虑 4. 其它: 投标人应充分考虑 满足设计文件、《技术标准 及要书》、满足规范、合同 的要求	m	226.184	7.84	1773.28		
38	030411004466	配线 WDZD- BYJ4	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZD-BYJ4 3. 敷设方式: 穿管、线槽、 桥架综合考虑 4. 其它: 投标人应充分考虑 满足设计文件、《技术标准 及要书》、满足规范、合同 的要求	m	1273.61	4.79	6100.61		
39	030411004467	配线 WDZD- BYJ1.0	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZD- BYJ1.0 3. 敷设方式: 穿管、线槽、 桥架综合考虑 4. 其它: 投标人应充分考虑 满足设计文件、《技术标准 及要书》、满足规范、合同 的要求	m	505.004	2.55	1287.76		
本页小计								22144.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
40	030411004470	配线 WDZD-BYJ6	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZD-BYJ6 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	679.024	6.46	4386.5		
41	030411001354	配管 SC40	1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN40 4. 配置形式：砖、混凝土结构明敷设/吊顶内敷设 5. 安装：材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装，支吊架、管卡制作安装防锈刷油 6. 其他工作内容：弯位线盒安装、管内穿铁线制作安装 7. 其他满足设计要求	m	5.472	43.5	238.03		
42	030411001329	配管 JDG20	1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌电线管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：砖、混凝土结构明敷设/吊顶内敷设 5. 安装：材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装，支吊架、管卡制作安装防锈刷油 6. 其他工作内容：弯位线盒安装、管内穿铁线制作安装 7. 其他满足设计要求	m	230.141	23.12	5320.86		
43	030411001374	配管 PC20	1. 名称：电线管 2. 材质：PVC电线管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：砖、混凝土结构明敷设/吊顶内敷设 5. 安装：材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装，支吊架、管卡制作安装防锈刷油 6. 其他工作内容：弯位线盒安装、管内穿铁线制作安装 7. 其他满足设计要求	m	207.729	8.11	1684.68		
本页小计								11630.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
44	030411001375	配管 PC25	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC电线管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷设/吊顶内敷设 5. 安装: 材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装, 支吊架、管卡制作安装 防锈刷油 6. 其他工作内容: 弯位线盒安装、管内穿铁线制作安装 7. 其他满足设计要求	m	415.616	12.27	5099.61		
45	030411001371	配管 PC40	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC电线管 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明敷设/吊顶内敷设 5. 安装: 材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装, 支吊架、管卡制作安装 防锈刷油 6. 其他工作内容: 弯位线盒安装、管内穿铁线制作安装 7. 其他满足设计要求	m	101.254	18.37	1860.04		
46	030904012002	应急照明控制主机	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 2. 应急照明控制主机	台	1	3337	3337		
47	030404017561	应急照明分配电装置	1. 名称: 应急照明分配盘 2. 型号: 0.1KVA 3. 安装方式: 悬挂安装 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	1250.93	1250.93		
48	030412004166	应急照明灯	1. 名称: A型应急吸顶LED灯 2. 规格: 1*5W 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含灯头盒、吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装	套	8	52.08	416.64		
本页小计								11964.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
49	030412004167	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: 36V 1W 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含灯头盒、吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装	套	6	55.14	330.84		
50	030412004168	单面方向标志灯	1. 名称: 单面方向标志灯 2. 规格: 36V 1W 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含灯头盒、吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装	套	2	55.14	110.28		
51	030413002025	凿槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	45.6	25.1	1144.56		
52	030411002001	钢制桥架 200*100	1. 名称: 钢制桥架 2. 型号规格: 200*100 3. 综合考虑桥架盖板、隔板、弯头、三通、连接片、接地(含通长接地)等所有费用在内 4. 综合考虑桥架穿越防火分区、楼板、墙体等防火/防水封堵在内 5. 其他满足设计要求	m	87.367	87.17	7615.78		
53	030411002023	PVC线槽 PR25*14	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	m	367.256	17.17	6305.79		
54	030411002026	PVC线槽 PR39*19	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	m	113.606	18.12	2058.54		
55	030411002024	PVC线槽 PR59*22	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 170	m	92.288	22.91	2114.32		
56	030411002025	PVC线槽 PR99*60	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 260	m	48.518	33.88	1643.79		
57	030408006026	电力电缆头 95mm ²	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 120	个	2	258	516		
本页小计								21839.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
58	030408006030	电力电缆头 35mm ²	1. 1kV以下户内干包式铜芯 电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以 下) 35	个	2	157.58	315.16		
59	030408006001	电力电缆头 120mm ²	1. 1kV以下户内干包式铜芯 电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以 下) 120	个	6	258	1548		
60	030408006029	电力电缆头 16mm ²	1. 1kV以下户内干包式铜芯 电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以 下) 16	个	2	100.43	200.86		
61	030408006028	电力电缆头 10mm ²	1. 1kV以下户内干包式铜芯 电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以 下) 16	个	14	100.43	1406.02		
62	030404031001	风机控制面 板	1. 风机控制面板安装 普通 型	个	4	115.88	463.52		
63	030413001075	支吊架	1. 铁构件制作、安装 一般 铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般 铁构件 安装	kg	65	26.13	1698.45		
64	030404017492	配电箱 DGAL	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:DGAL 3. 安装方式: 悬挂安装 4. 箱内配置和接线、接地符 合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端 子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	2165.93	2165.93		
65	030404017493	配电箱 MDAL	1. 名称:成套配电箱 2. 型号: MDAL 3. 安装方式: 悬挂安装 4. 箱内配置和接线、接地符 合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端 子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	6002.93	6002.93		
本页小计							13800.87		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
66	030404017494	配电箱 XPAL	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:XPAL 3. 安装方式:悬挂安装 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	10223.93	10223.93		
67	030404017495	配电箱 ZAP	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ZAP 3. 安装方式:悬挂安装 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	5226.93	5226.93		
68	030404017560	配电箱 ZPAL	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ZPAL 3. 安装方式:悬挂安装 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	8623.93	8623.93		
69	030412001003	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:1*30W 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含灯头盒、吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装	套	20	161.7	3234		
70	030412004165	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格:1*30W 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含灯头盒、吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装	套	10	121.3	1213		
71	030412004164	T8LED灯	1. 名称:T8LED 2. 规格:1*14W 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含灯头盒、吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装	套	58	110.25	6394.5		
本页小计							34916.29		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
72	030411006052	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	230	9.84	2263.2		
73	030404033010	吊风扇	1. 风扇安装 吊风扇	台	26	197.55	5136.3		
74	030404036005	吊扇调速开关	1. 其他电器安装 风扇调速开关 暗装	个	6	27.73	166.38		
75	030404034001	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控 2. 规格:按设计要求 3. 安装:本体安装、接线 4. 配件及其他附件安装 5. 其他满足设计要求	个	5	26.77	133.85		
76	030404034012	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控 2. 规格:按设计要求 3. 安装:本体安装、接线 4. 配件及其他附件安装 5. 其他满足设计要求	个	1	30.31	30.31		
77	030404035007	二三级暗装插座	1. 名称:二三级暗装插座 2. 规格:按设计要求 3. 安装:本体安装、接线 4. 配件及其他附件安装 5. 其他满足设计要求	个	58	32.26	1871.08		
78	030404036006	空调控制面板	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:按设计要求 3. 安装:本体安装、接线 4. 配件及其他附件安装 5. 其他满足设计要求	个	6	299.6	1797.6		
79	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	3	922.71	2768.13		
		空调及排油烟工程					219958.3		
80	030108003001	轴流通风机	1. 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	1945.8	3891.6		
本页小计								18058.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
81	030108001001	超静音离心式风机-风量:6200-11300M3/H, 12"	4KW/380V 1. 名称:超静音离心式风机 2. 型号:按图 3. 规格: 风量:6200-11300M3/H, 12" 4KW/380V 4. 减振底座形式、数量:含设备基础(地脚螺栓制作、设备与基础之间二次灌浆)/支架、减震器 5. 含风机的检查接线、接地、调试 6. 设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍 7. 其他满足设计要求	台	1	4476.69	4476.69		
82	030108001002	超静音离心式风机-风量:35102-56012M3/H, 28"	22KW/380V 1. 名称:超静音离心式风机 2. 型号:按图 3. 规格: 风量:35102-56012M3/H, 28" 22KW/380V 4. 减振底座形式、数量:含设备基础(地脚螺栓制作、设备与基础之间二次灌浆)/支架、减震器 5. 含风机的检查接线、接地、调试 6. 设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍 7. 其他满足设计要求	台	1	12991.69	12991.69		
83	030108001003	超静音离心式风机-风量:27000-43000M3/H, 25"	18.5KW/380V 1. 名称:超静音离心式风机 2. 型号:按图 3. 规格: 风量:27000-43000M3/H, 25" 18.5KW/380V 4. 减振底座形式、数量:含设备基础(地脚螺栓制作、设备与基础之间二次灌浆)/支架、减震器 5. 含风机的检查接线、接地、调试 6. 设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍 7. 其他满足设计要求	台	1	10476.69	10476.69		
本页小计								27945.07	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
84	030108001004	超静音离心式风机-风量:11325-23423M3/H, 20" 7.5KW/380V	1. 名称:超静音离心式风机 2. 型号:按图 3. 规格: 风量:风量:11325-23423M3/H, 20" 7.5KW/380V 4. 减振底座形式、数量:含设备基础(地脚螺栓制作、设备与基础之间二次灌浆)/支架、减震器 5. 含风机的检查接线、接地、调试 6. 设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍 7. 其他满足设计要求	台	1	5476.69	5476.69		
85	030701002001	静电油烟净化器-风量:10000M3/H	1. 除尘设备安装 设备重量(t以内) 0.5	台	1	3351.87	3351.87		
86	030701002002	静电油烟净化器-风量:20000M3/H	1. 除尘设备安装 设备重量(t以内) 0.5	台	1	4351.87	4351.87		
87	030701002003	静电油烟净化器-风量:40000M3/H	1. 除尘设备安装 设备重量(t以内) 1	台	1	6955.23	6955.23		
88	030701002004	静电油烟净化器-风量:50000M3/H	1. 除尘设备安装 设备重量(t以内) 1	台	1	7705.23	7705.23		
89	030701004001	5P吸顶机-KFR-120TW	1. 整体式空调机组(吊装)安装 制冷量(kW) 150以下 2. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 140以下	台	9	9617.06	86553.54		
90	030701014001	冷水风机-风量:7000M3/H	1. 除湿机安装 移动式 2. 冷水风机-风量:7000M3/H	台	2	2945.46	5890.92		
91	030703011001	不锈播风口-200	1. 风口安装 矩形送风口 周长(mm以内) 800 2. 不锈播风口-200	个	27	163.66	4418.82		
本页小计							124704.2		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
92	030703011002	防雨百叶风口-850*650	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:850*650 3. 材质:铝合金 4. 满足其他设计要求	个	2	282.26	564.52		
93	030703001001	150℃防火阀-1000*800	1. 名称:150° 防火阀 2. 规格:1000*800 3. 支架制安, 支架需除锈后红丹二道, 灰色调和漆二道 4. 其他满足设计要求	个	1	657.83	657.83		
94	030703001002	150℃防火阀-800*800	1. 名称:150° 防火阀 2. 规格:800*800 3. 支架制安, 支架需除锈后红丹二道, 灰色调和漆二道 4. 其他满足设计要求	个	1	577.83	577.83		
95	030703001003	150℃防火阀-700*600	1. 名称:150° 防火阀 2. 规格:700*600 3. 支架制安, 支架需除锈后红丹二道, 灰色调和漆二道 4. 其他满足设计要求	个	1	467.83	467.83		
96	030703001004	150℃防火阀-480*480	1. 名称:150° 防火阀 2. 规格:480*480 3. 支架制安, 支架需除锈后红丹二道, 灰色调和漆二道 4. 其他满足设计要求	个	1	233.37	233.37		
97	031001006287	空调冷凝水塑料管 40	1. 空调凝结水塑料管安装 (粘接) 公称外径(mm以内) 40 2. 橡塑保温套管安装 管道	m	14.134	33.51	473.63		
98	031001006290	空调冷凝水塑料管 32	1. 空调凝结水塑料管安装 (粘接) 公称外径(mm以内) 32 2. 橡塑保温套管安装 管道	m	55.37	29.02	1606.84		
99	031001004001	铜管Φ9.5	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2. 橡塑保温套管安装 管道	m	61.603	32.35	1992.86		
100	031001004002	铜管Φ15.9	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 15.9 2. 橡塑保温套管安装 管道	m	61.603	40.13	2472.13		
本页小计								9046.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
101	030702001001	碳钢通风管道 0.5mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:共板法兰及支架 制作安装 6. 接口形式:综合考虑 7. 安装含弯管导流片、测定 孔、检查孔及清洗孔 8. 含风管穿墙的防火封堵, 穿过需要封闭的防火、防爆 的墙体或楼板时,设预埋管 或防护套管,厚度不小于 1.6mm。 9. 支架:吊架(热镀锌型钢 综合) 10. 其他满足设计要求	m2	6.814	101.41	691.01		
102	030702001002	碳钢通风管道 0.6mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:共板法兰及支架 制作安装 6. 接口形式:综合考虑 7. 安装含弯管导流片、测定 孔、检查孔及清洗孔 8. 含风管穿墙的防火封堵, 穿过需要封闭的防火、防爆 的墙体或楼板时,设预埋管 或防护套管,厚度不小于 1.6mm。 9. 支架:吊架(热镀锌型钢 综合) 10. 其他满足设计要求	m2	109.032	118.89	12962.81		
本页小计								13653.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
103	030702001003	碳钢通风管道 0.75mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:共板法兰及支架 制作安装 6. 接口形式:综合考虑 7. 安装含弯管导流片、测定 孔、检查孔及清洗孔 8. 含风管穿墙的防火封堵, 穿过需要封闭的防火、防爆 的墙体或楼板时,设预埋管 或防护套管,厚度不小于 1.6mm。 9. 支架:吊架(热镀锌型钢 综合) 10. 其他满足设计要求	m2	253.316	122.42	31010.94	
104	030702001004	碳钢通风管道 1.0mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 5. 管件、法兰等附件及支架 设计要求:共板法兰及支架 制作安装 6. 接口形式:综合考虑 7. 安装含弯管导流片、测定 孔、检查孔及清洗孔 8. 含风管穿墙的防火封堵, 穿过需要封闭的防火、防爆 的墙体或楼板时,设预埋管 或防护套管,厚度不小于 1.6mm。 9. 支架:吊架(热镀锌型钢 综合) 10. 其他满足设计要求	m2	6.065	134.63	816.53	
105	030702009001	弯头导流叶片	1. 弯头导流叶片制作安装	m2	18.567	233.62	4337.62	
106	030703019001	柔性接口	1. 软管接口制作安装	m2	9.748	383.79	3741.18	
107	030413001064	支架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般 铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般 铁构件 安装	Kg	28.5	26.13	744.71	
本页小计							40650.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
108	031201003063	金属结构刷油	1. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 2. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	28.5	2.31	65.84		
		自动报警工程					78365.1		
109	030411004471	配线 NH-BV1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格：NH-BV1.5 3. 敷设方式：管内、线槽、桥架等综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	302.026	3.02	912.12		
110	030411004475	配线 NH-RVS-2X1.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：NH-RVS-2X1.5 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架综合考虑 4. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	405.939	5.27	2139.3		
111	030411001377	配管 SC20	1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：砖、混凝土结构明敷设/吊顶内敷设 5. 安装：材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装，支吊架、管卡制作安装 防锈刷油 6. 其他工作内容：弯位线盒安装、管内穿铁线制作安装 7. 其他满足设计要求	m	493.783	24.94	12314.95		
112	030411001378	配管 SC15	1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN15 4. 配置形式：砖、混凝土结构明敷设/吊顶内敷设 5. 安装：材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装，支吊架、管卡制作安装 防锈刷油 6. 其他工作内容：弯位线盒安装、管内穿铁线制作安装 7. 其他满足设计要求	m	45.969	22.95	1054.99		
本页小计								16487.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
113	030413002026	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	32.44	25.1	814.24	
114	030411006053	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	56	9.84	551.04	
115	030904005001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 型号规格：详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	106.72	320.16	
116	030904003002	编码式消火栓起泵按钮	1. 名称：编码式消火栓报警按钮 2. 型号规格：综合 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3	80.4	241.2	
117	030904001001	感烟火灾探测器(点型)	1. 名称：智能感烟探测器 2. 型号规格：综合 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26	58.59	1523.34	
118	030904001003	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 型号规格：综合 3. 线制：总线制 4. 带底座 5. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	11	306.3	3369.3	
119	030904008002	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 型号规格：综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2	166.68	333.36	
本页小计							7152.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
120	030904014001	吸顶式应急广播(3W)	1. 名称：嵌入式/吸顶式扬声器(3W) 2. 型号规格：3W 3. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6	38.84	233.04	
121	030904008009	总线隔离模块	1. 名称：总线隔离模块 2. 型号规格：综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1	139.18	139.18	
122	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下 2. 火灾报警控制主机	台	1	5657.42	5657.42	
123	030904014002	消防广播主机	1. 火灾事故广播安装 250W 功放 2. 火灾事故广播安装 录音机 3. 火灾事故广播安装 广播分配器 4. 火灾事故广播安装 电源安装	台	1	2462.78	2462.78	
124	030904009004	可燃气体报警控制器	1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 型号规格：带联网接口，详设计 3. 其它：投标人应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1	4336	4336	
125	030902009001	CMDS20-2型厨房灭火装置	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 150 2. CMDS20-2型厨房灭火装置	套	4	9768.2	39072.8	
126	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2889.88	2889.88	
		消火栓系统					8090.76	
127	030901001002	钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管道刷油刷漆符合设计 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 综合考虑管件、一般穿墙套管及封堵在内 8. 其他满足设计要求	m	20.747	58.67	1217.23	
本页小计							56008.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
128	030901001003	钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管道刷油刷漆符合设计 6. 管道消毒冲洗、水压试验 7. 综合考虑管件、一般穿墙套管及封堵在内 8. 其他满足设计要求	m	28.872	42.29	1221	
129	031201001066	管道刷油	1. 管道刷油 调和漆 第一遍 2. 管道刷油 调和漆 每增一遍 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	m ²	6.167	2.31	14.25	
130	030413001080	支架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	Kg	12.5	26.13	326.63	
131	031201003076	金属结构刷油	1. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 2. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	12.5	2.31	28.88	
132	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	套	3	473.9	1421.7	
133	030901013001	灭火器箱 2*5KG	1. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤	具	5	56.12	280.6	
134	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式:手提式 放置式 2. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	10	78.7	787	
135	031003001345	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 型号、规格: DN25	个	3	70.77	212.31	
136	031003001346	截止阀 DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	1	166.35	166.35	
137	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	8.405	10.63	89.35	
138	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m ³	8.405	19.61	164.82	
本页小计							4712.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
139	040504001005	砌筑井	1. 砖砌收口式 适用管径200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):1	座	1	1453.36	1453.36	
140	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	3	235.76	707.28	
		措施项目					4383.7	
141	031302007001	高层施工增加		项	1			
142	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章) 2. 脚手架搭拆费(消防工程) 3. 脚手架搭拆费(通风空调工程) 4. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) 5. 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 6. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 7. 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 8. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	项	1	4383.7	4383.7	
本页小计							6544.34	
合 计							604630	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	47085.47			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) *分部分项 (人工费+施工机具费) *0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计
合 计					47085.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	13163.40		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	13163.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	664878.85	9	59839.1
合 计					59839.1

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	589233.91	
1.1	“南粤潮菜”烹饪实训基地项目设备	589233.91	
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		—
5	税前工程造价	589233.91	
6	增值税销项税额	53031.05	—
7	工程造价	642264.96	
8	其中：人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		642,264.96	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		“南粤潮菜” 烹饪实训基地 项目设备					589233.91		
		仓库					16140.8		
1	011501001001	米面架	1100x700x200mm，材料采用38mmx25mm304#不锈钢，标识厚度1.2mm	台	5	768	3840		
2	011501001002	高身储物柜	1200x480x1600mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；柜外壳板厚度1.0mm；柜内层板及门页厚0.8mm；配直径51mm不锈钢可调脚。	台	2	3225.6	6451.2		
3	011501001003	板式四层货架	1200x500x1550mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；层板厚度0.8mm。	台	3	1612.8	4838.4		
4	011501001004	铝合金防鼠板	900x600mm，采用铝合金材料制作。	台	1	435.2	435.2		
5	011501001005	铝合金防鼠板	1200x600mm，采用铝合金材料制作。	台	1	576	576		
		中式烹饪实训室					196026.88		
		实训室设备					196026.88		
6	011501001006	三门海鲜蒸柜 体连底座	900X1000X1850mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；柜内胆厚度1.0mm，外壳及门页厚0.8mm；底座面板厚1.0mm，侧板及前饰板厚0.8mm。	台	2	7372.8	14745.6		
7	011501001007	燃气卧式节能蒸箱	三十火排，规格：780X650X620mm；全不锈钢蒸汽水胆结构；双排节能燃火管，火力均匀，高效节能，比普通炉具节能40%；低水位保护及熄火保护；三分钟内出蒸汽；额定电压：AC220v/50Hz；燃气类别：天然气；额定燃气压力：2.8kPa；点火方式：脉冲点火；熄火保护装置：离子式；燃烧方式：大气式；排烟方式：间接排烟式；蒸发量：70kg/h。	台	2	5644.8	11289.6		
本页小计								42176	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011501001008	燃气双头煲仔炉	400X1000X800+400mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；炉面厚度1.2mm；前饰板、侧板、背板厚度0.8mm；炉头为节能燃气文华炉头，带熄火保护装置；加厚球墨铸铁花架；主骨架采用50mmx50mm角铁。	台	6	1728	10368	
9	011501001009	燃气双头煲仔炉	400X1000X800mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；炉面厚度1.2mm；前饰板、侧板、背板厚度0.8mm；炉头为节能燃气文华炉头，带熄火保护装置；加厚球墨铸铁花架；主骨架采用50mmx50mm角铁。	台	1	1664	1664	
10	011501001010	燃气双头双尾小炒炉	2000x1000x800+400mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；炉面厚度1.2mm；前饰板、侧板、背板厚度0.8mm；炉头为节能燃气鼓风式炉头，带熄火保护装置；加厚球墨铸铁炉圈炉膛采用耐火砖材料砌结；主骨架采用50mmx50mm角铁，炉面衬板、炉膛隔热板采用厚度1.2mmA3铁板，衬板与面板间垫有防火隔热材料；炉脚采用DG50钢管外套直径51mm不锈钢管，下部装有M24可调螺栓；带自动点火装置；配250W/220V双风机。	台	6	10854.4	65126.4	
11	011501001011	炉拼台	350x1000x800+400mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度1.0mm；底夹12mm纤维板。	台	12	552.96	6635.52	
12	011501001012	炉拼台	350x1000x800mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度1.0mm；底夹12mm纤维板。	台	1	512	512	
13	011501001013	风机屋	400x1000x550+650mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度1.0mm；底夹12mm纤维板。	台	2	614.4	1228.8	
本页小计							85534.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
14	011501001014	燃气双头双尾小炒炉	2000x1000x800mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；炉面厚度1.2mm；前饰板、侧板、背板厚度0.8mm；炉头为节能燃气鼓风机式炉头，带熄火保护装置；加厚球墨铸铁炉圈炉膛采用耐火砖材料砌结；主骨架采用50mmx50mm角铁，炉面衬板、炉膛隔热板采用厚度1.2mmA3铁板，衬板与面板间垫有防火隔热材料；炉脚采用DG50钢管外套直径51mm不锈钢管，下部装有M24可调螺栓；带自动点火装置；配250W/220V双风机。	台	1	10496	10496		
15	011501001015	燃气单头矮仔炉（鼓风机式）	700x1000x550+650mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；炉面厚度1.2mm；前饰板、侧板、背板厚度0.8mm；炉头为节能燃气鼓风机式炉头，带熄火保护装置；加厚球墨铸铁50x50带挡边炉板；炉膛采用耐火砖材料砌结；主骨架采用50mmx50mm角铁，炉面衬板、炉膛隔热板采用厚度1.2mmA3铁板，衬板与面板间垫有防火隔热材料；炉脚采用DG50钢管外套直径51mm不锈钢管，下部装有M24可调螺栓；带自动点火装置；配250W/220V单风机。	台	2	2688	5376		
16	011501001016	单通工作柜带星盆	1500x1000x800mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚1.0mm；底夹12mm纤维板；不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器，厚度1.0mm；层板、侧板及门页厚0.8mm。	台	1	4032	4032		
17	011501001017	双层工作台	1200x760x800+120mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度1.0mm；底夹12mm纤维板；层板厚度0.8mm；腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm。	台	14	1766.4	24729.6		
本页小计								44633.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
18	011501001018	拼板	310x540x800mm, 主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;面板厚度0.8mm;底夹12mm纤维板。	台	5	384	1920		
19	011501001019	单星洗物台	650x760x800+120mm, 主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;面板厚1.0mm;不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器,厚度1.0mm;腿采用直径38mm304#不锈钢,标识厚度1.0mm;横撑采用直径25mm304#不锈钢,标识厚度0.8mm。	台	7	1094.4	7660.8		
20	011501001020	四门双温雪柜	1220x720x1970mm, 采用不锈钢磨砂面板;温度范围:上室0℃~-15℃, 下室:0℃~-10℃;聚胺脂整体发泡,保温效果好;制冷形式:直冷;整机有效容积1000L;双机双温;全铜蒸发器,全铜冷凝器;功率:380W/220V;配备显示及调温度的主板。	台	1	5702.4	5702.4		
21	011501001021	不锈钢十五格储物柜	1200x450x1600, 主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;柜外壳板、层板、门页厚度0.8mm;配直径51mm不锈钢可调脚,带锁。	台	1	5184	5184		
22	011501001022	栅格式四层货架	1500x500x1580mm, 主框架及腿采用30mmx30mm304#不锈钢,标识厚度1.0mm;框架内采用25mmx13mm304#不锈钢,标识厚度0.8mm。	台	1	1935.36	1935.36		
23	011501001023	板式四层货架	1500x500x1550mm, 主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;层板厚度0.8mm。	台	1	1728	1728		
24	011501001024	高身储物柜	1200x480x1600mm, 主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;柜外壳板厚度1.0mm;柜内层板及门页厚0.8mm;配直径51mm不锈钢可调脚。	台	2	3225.6	6451.2		
本页小计								30581.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
25	011501001025	洗地龙头	1. 外形尺寸：L=10m±5% 2. 壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4. 锰钢弹簧； 5. 10米黑色液压钢丝管，耐高温95℃，承压300PSI；? 6. 接水口口径为1/2"外螺纹； . 产品符合水嘴通过技术条件须符合QB/T1134-2013《水嘴通用技术条件》相关要求。 产品符合冲洗地龙头配件304不锈钢旋转接头需符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准中06Cr19Ni10牌号的要求。 塑料部件须具有第三方检测报告的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级 产品符合管理体系认证证书	支	2	3340.8	6681.6		
26	011501001026	双层工作台	1500x800x800mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度1.0mm；底夹12mm纤维板；层板厚度0.8mm；腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm。	台	1	1984	1984		
27	011501001027	示范设备后饰面板	2750x650mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；层板厚度0.8mm。	台	1	576	576		
		西餐实训室					150094.99		
		实训室设备					150094.99		
本页小计								9241.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
28	011501001028	双层承炉台	1500x900x680mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度1.0mm；底夹12mm纤维板；层板厚度0.8mm；腿采用40x40mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm。	台	7	2304	16128		
29	011501001029	嵌入式电磁双头煲仔炉	1、规格（长*宽*高）：800*900*800； 2、功率/电压：3.5KW*2/380V~n 3、材质：整机采用优质304不锈钢板，面板用1.2mm厚不锈钢板，前面板及侧板厚0.8mm；坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型、美观大方防水性更好四面可直接喷淋。 4、揭盖式一体化炉面板设计，方便检修、维护； 5、要求用旋钮开关能显示每档功率提示；火力档位≥8档；人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 6、带定时 恒温功能；时间可任意设定。 7、进口微晶平板Φ300*300mm/4mm厚。 8、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架聚能线圈盘，火力均匀强劲独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全。 9、产品风扇组件依据：①GB/T 14522-2008《机械工业产品塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》、②GB/T 15596-2001《塑料在玻璃过滤后太阳辐射、自然气候或试验辐射源暴露后颜色和性能变化的测定》的	台	7	6016	42112		
30	011501001030	一层一盘电烤箱	920x650x410mm，功率：4.4KW/220V。	台	7	2649	18543		
本页小计								76783	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
31	011501001031	单缸电炸炉	335X460X350mm，功率:3.5KW/220V;温度范围:0~200℃;容积(最大油位):11L。	台	7	1254.4	8780.8		
32	011501001032	电扒炉	730X470X240，功率:4.4KW/220V;温度范围:0~300℃。	台	7	1555.2	10886.4		
33	011501001033	平台雪柜	1800X800X800，采用不锈钢磨砂面板;温度范围:上室5℃~-8℃;聚胺脂整体发泡，保温效果好;制冷形式:直冷;整机有效容积480L;全铜蒸发器，全铜冷凝器;功率:186W/220V;配备显示及调温度的主板。	台	1	4032	4032		
34	011501001034	制冰机	660x680x940，功率:660W/220V;日制冰量:200磅	台	1	8755.2	8755.2		
35	011501001035	不锈钢十五格储物柜	1200x450x1600mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;柜外壳板、层板、门页厚度0.8mm;配直径51mm不锈可调脚，带锁。	台	1	5184	5184		
36	011501001036	电热开水器连座	430X330X1230mm，功率:3KW/220V;额定生产率:30L/H;防水等级IPX3;额定进水压力:400KPa。	台	1	864	864		
37	011501001037	板式四层货架	1200x500x1550mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;层板厚度0.8mm。	台	2	1612.8	3225.6		
38	011501001038	双层工作台	1200X760X800+120mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;面板厚度1.0mm;底夹12mm纤维板;层板厚度0.8mm;腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm。	台	9	1766.4	15897.6		
本页小计								57625.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
39	011501001039	洗地龙头	1. 外形尺寸：L=10m±5% 2. 壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4. 锰钢弹簧； 5. 10米黑色液压钢丝管，耐高温95℃，承压300PSI；? 6. 接水口口径为1/2"外螺纹； . 产品符合水嘴通过技术条件须符合QB/T1134-2013《水嘴通用技术条件》相关要求。 产品符合冲洗地龙头配件304不锈钢旋转接头需符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准中06Cr19Ni10牌号的要求。 塑料部件须具有第三方检测报告的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级 产品符合管理体系认证证书	支	2	3340.8	6681.6		
40	011501001040	单星洗物台	650x760x800+120mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚1.0mm；不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器，厚度1.0mm；腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm；横撑采用直径25mm304#不锈钢管，标识厚度0.8mm。	台	5	1094.4	5472		
41	011501001041	单星洗物台	1300x700x920，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚1.0mm；不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器，厚度1.0mm；腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm；横撑采用直径25mm304#不锈钢管，标识厚度0.8mm。	台	1	1856	1856		
42	011501001042	拼板	310x540x800mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度0.8mm；底夹12mm纤维板。	台	2	384	768		
本页小计								14777.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
43	011501001043	拼板	440x400x800mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度0.8mm；底夹12mm纤维板。	台	1	396.8	396.8		
44	011501001044	示范设备后饰面板	2300x650mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；层板厚度0.8mm。	台	1	511.99	511.99		
		中西面点实训室					149106.78		
		实训室设备					149106.78		
本页小计								908.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
45	011501001045	柜式电磁双头煲仔炉	1、规格（长*宽*高）： 800*800*800； 2、功率/电压：3.5KW*2/380V ~n 3、材质：整机采用优质304不锈钢板，面板用1.2mm厚不锈钢板，前面板及侧板厚0.8mm； 坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型、美观大方防水性更好四面可直接喷淋。 4、揭盖式一体化炉面板设计，方便检修、维护； 5、要求用旋钮开关能显示每档功率提示；火力档位≥8档；人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 6、带定时 恒温功能；时间可任意设定。 7、进口微晶平板Φ300*300mm/4mm厚。 8、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架聚能线圈盘，火力均匀强劲独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全。 9、产品风扇组件依据：①GB/T 14522-2008《机械工业产品塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》、②GB/T 15596-2001《塑料在玻璃过滤后太阳辐射、自然气候或试验辐射源暴露后颜色和性能变化的测定》的	台	1	6016	6016		
46	011501001046	炉拼台	300x1100x800+400mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度1.0mm；底夹12mm纤维板。	台	1	537.6	537.6		
本页小计							6553.6		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
47	011501001047	电磁双头单尾小炒炉	1、规格（长*宽*高）： 1800*1000*（800+400） 2、额定功率：16KW*2/380V 3、Φ400mm、厚6mm微晶板。 4、整机采用304#不锈钢板材，一体成型面板厚1.2mm，前面板及侧板厚0.8mm，易清洗，不结垢，后面进水接口，炉梁≥80mm厚保证不易变形，后背缩背≥15mm保证通风散热，前左配置口径是51mm带1.5寸外丝的排水接口，方便安装，保证厨房干燥清洁。 5、风机采用耐潮湿、防漏电、防水、超静音变频设计，保障机器使用寿命； 6、搭桥结构机芯，过载大，稳定性强；聚能线盘，火力输出强劲。 7、采用≥10档磁控火力控制开关，调节档位清晰，每档无感应电压或无泄漏电流，确保厨师操作安全。 8、开机自检功能双重卸载性能、防干烧等26种保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。 9、显示屏功能动态带出厂日期、设备保养周期时间提示（每次使用均在计时（待机状态不累计时间），设备使用时间达到2000小时1999/H指示灯	台	1	16000	16000		
本页小计								16000	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
			温)方便判断故障、维修处理。 。每个档位调节时能显示变化的数字1-10及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。 10、产品符合双头小炒灶输入功率和电流：在额定电压和正常工作温度下，只带有感应加热源的器具，其输入功率偏离额定输入功率应不大于10%。 （依据标准GB4706.52-2008） 额定功率；实测功率：偏差+2%的合格检验报告。 11、产品符合显示屏组件依据：①GB/T 14522-2008《机械工业产品塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》、②GB/T 15596-2001《塑料在玻璃过滤后太阳辐射、自然气候或试验辐射源暴露后颜色和性能变化的测定》的合格检测报告。 12、产品通过GB 40876规定的检测方法进行检测，《标准规定值8kW<P≤18kW；1级：η≥94》左眼灶实测值≥94%，右眼灶实测值≥94%提供本年度符合检测检验报告。						
48	011501001048	电热三门海鲜蒸柜	品牌：厂制品900X900X1850，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；柜内胆厚度1.0mm，外壳及门页厚0.8mm；水箱厚1.5mm；底座面板厚1.0mm，侧板及前饰板厚0.8mm；分三组系统独立控制；微电脑控制；功率：27kw/380v。	台	1	14745.6	14745.6		
49	011501001049	三层六盘电烤箱	1210X800X1450，；重量：194KG；立方数：1.4；功率：20.88kw/380v。	台	2	7487.99	14975.98		
本页小计							29721.58		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
50	011501001050	单门发酵柜	485X725X1800，功率：2.62KW；热风循环，自动进水。	台	1	2246.4	2246.4		
51	011501001051	饼盘车	470X620X1700，走轨采用优质不锈钢板制作；厚0.6mm折边；38X38mm立腿不锈钢方管；标识厚度1.0mm；带静音移动轮。	台	2	1382.4	2764.8		
52	011501001052	高身储物柜	1200x480x1600，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；柜外壳板厚度1.0mm；柜内层板及门页厚0.8mm；配直径51mm不锈钢可调脚。	台	1	3225.6	3225.6		
53	011501001053	不锈钢十五格储物柜	1200x450x1600，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；柜外壳板、层板、门页厚度0.8mm；配直径51mm不锈钢可调脚，带锁。	台	1	5184	5184		
54	011501001054	单通工作台柜	1600x760x800，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚1.0mm；底夹12mm纤维板；层板、侧板及门页厚0.8mm。	台	2	3776	7552		
55	011501001055	台式搅拌机	210X390X410，功率：550W/220V；调速档位：十一挡调速/开关；料桶容量：7L料桶；搅拌转速：0-1150MIN；料桶容量：7L；面桶食品级、材质安全、纯铜电机、低噪音。	台	5	3225.6	16128		
56	011501001056	双层工作台	1800x760x800，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚度1.0mm；底夹12mm纤维板；层板厚度0.8mm；腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm。	台	7	2073.6	14515.2		
57	011501001057	双星洗物台	1300x760x800，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚1.0mm；不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器，厚度1.0mm；腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm；横撑采用直径25mm304#不锈钢管，标识厚度0.8mm。	台	2	2176	4352		
本页小计								55968	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
58	011501001058	单星洗物台	650x760x800，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚1.0mm；不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器，厚度1.0mm；腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm；横撑采用直径25mm304#不锈钢管，标识厚度0.8mm。	台	2	1094.4	2188.8		
59	011501001059	单星洗物台柜	650x760x800，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作；面板厚1.0mm；围板及门页厚0.8mm；不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器，厚度1.0mm；腿采用直径38mm304#不锈钢管，标识厚度1.0mm；横撑采用直径25mm304#不锈钢管，标识厚度0.8mm。	台	1	1638.4	1638.4		
60	011501001060	多功能搅拌机	530X415X780，料桶容量:20L；功率:1.1KW/220V；和面量:4KG/次；重量:90KG；防水等级:防滴；搅拌转速:I:125r/min;II:222r/min;III:477r/min。	台	2	4953.6	9907.2		
61	011501001061	双动双速和面机	700x430x880，料筒转速:22/12r/min;搅拌转速:240/128r/min;功率:1.5KW/220V;容量:30L;和面量:12mm;整机重量:90kg。	台	1	5184	5184		
62	011501001062	平台雪柜	1800X800X800，采用不锈钢磨砂面板；温度范围：上室5℃～-8℃；聚胺脂整体发泡，保温效果好；制冷形式：直冷；整机有效容积480L；全铜蒸发器，全铜冷凝器；功率：186W/220V；配备显示及调温度的主板。	台	1	4032	4032		
本页小计							22950.4		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
63	011501001063	四门双温雪柜	1220x720x1970，采用不锈钢磨砂面板；温度范围：上室0℃～-15℃，下室：0℃～-10℃；聚氨酯整体发泡，保温效果好；制冷形式：直冷；整机有效容积1000L；双机双温；全铜蒸发器，全铜冷凝器；功率：380W/220V；配备显示及调温度的主板。	台	1	5702.4	5702.4		
64	011501001064	糖粉车	500X500X550，主体材料采用优质不锈钢板制作；斗板厚度1.0mm；活动盖板厚度0.8mm，带静音活动轮。	台	7	1267.2	8870.4		
65	011501001065	洗地龙头	1. 外形尺寸：L=10m±5% 2. 壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4. 锰钢弹簧； 5. 10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹； 产品符合水嘴通过技术条件须符合QB/T1134-2013《水嘴通用技术条件》相关要求。 产品符合冲洗地龙头配件304不锈钢旋转接头需符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准中06Cr19Ni10牌号的要求。 塑料部件须具有第三方检测报告的依据，塑料耐老化性试验时间≥1000小时，外观颜色变色评级≥5级	台	1	3340.4	3340.4		
		鼎工实训室					49077.76		
		实训室设备					49077.76		
本页小计								17913.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
66	011501001066	不锈钢架(带炉钵)	430X430X750，材料采用50X50mm304#不锈钢制作,标识厚度1.2mm。	台	51	668.16	34076.16		
67	011501001067	不锈钢十五格储物柜	1200x450x1600，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;柜外壳板、层板、门页厚度0.8mm;配直径51mm不锈钢可调脚,带锁。	台	2	5184	10368		
68	011501001068	双层工作台	1800x800x800，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;面板厚度1.0mm;底夹12mm纤维板;层板厚度0.8mm;腿采用直径38mm304#不锈钢管,标识厚度1.0mm。	台	1	2073.6	2073.6		
69	011501001069	不锈钢洗手槽	2440x500x800+120mm，主体材料采用304#/2B不锈钢板制作;槽板厚1.0mm;不锈钢机冲星盆带不锈钢下水器,厚度1.0mm;腿采用直径38mm304#不锈钢管,标识厚度1.0mm;横撑采用直径25mm304#不锈钢管,标识厚度0.8mm。	台	1	2560	2560		
		设备配套项目					28786.7		
70	011501001070	熟铁炒锅	直径500mm	支	70	178.2	12474		
71	011501001071	不锈钢炒锅	直径500mm	支	3	247.5	742.5		
72	011501001072	塑料砧	直径480x厚30mm	块	85	65	5525		
73	011501001073	烤箱铝盘	400x600x50	个	15	77	1155		
74	011501001074	鼎铲		个	70	39.6	2772		
75	011501001075	铲勺		个	70	40.59	2841.3		
76	011501001076	不锈钢汤桶	直径400mm	只	3	330	990		
77	011501001077	星盆水龙头及软管		只	26	54.45	1415.7		
78	011501001078	炉前铜管连接		M	10	79.2	792		
79	011501001079	金属防爆燃气管		M	2	39.6	79.2		
		措施项目							
80	MBZC002	模板的支架		t	1				
本页小计							77864.46		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001002	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
2	WMGDZJF002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
3	011707002002	夜间施工增加费	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
4	GGCSF002	赶工措施费		30				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：“南粤潮菜”烹饪实训基地项目-设备

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	589233.91	9	53031.05
合 计					53031.05

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：